

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июня 2022 г.  
Приложение № 2  
Г/А/И/С-Смета, версия 2023.2

Приказ Министров России от 26.12.2019 № 8/6/пр;  
Приказ Министров России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Министров России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Министров России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Министров России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министров России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Министров России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Министров России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Министров России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Министров России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Министров России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Министров России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Министров России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Министров России от 20 декабря 2021 г. № 952/пр, Приказ Министров России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министров России от 02.08.2021 № 636/пр, Приказ Министров России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Министров России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Министров России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилми мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Составлен: базисно-индексным методом  
Основание:

Легенда 62  
(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 кв. 2023 год.

Сметная стоимость:	1 482,74	(81,91) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	753,64	(55,44) тыс.руб.
монтажных работ	480,31	(12,82) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

245,23 (5,56) тыс.руб.  
591,68 чел.час.  
60,03 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в Ф/СН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ленина 62</b>											
5	ФН01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с концом вместимостью: 0,25 м3, грунта грунтоз 1 Объем: (0,6*0,5*85) / 1000	1000 м3	0,0255	1	0,0255					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					165,36		4,22	44,12	166,19
		3 в т.ч. ОТМ					4 135,02		105,44		
		4 М					706,44		18,01	44,12	754,60
		ЗТ	чел.-ч	21,2		0,5406	3,25		0,08		
		ЗТМ	чел.-ч	60,9		1,55295					
		Итого по расценке					4 303,63		109,74		
		Пр/812-001 1-3 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			22,23		980,79
		Пр/774-001 1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СИ Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			20,67		912,13
		Всего по позиции							8,69		383,49
6	ФССЦ-03-21-01-015	Переноска грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Объем: 0,6*0,5*85*1,6	1 т груза	40,8	1	40,8	13,38		138,10		
		Всего по позиции							545,90		
2	ФЕР-27.04.001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем: (0,5*0,1*85) / 100	100 м3	0,0425	1	0,0425			545,90		
		1 ОТ									
		2 ЭМ					115,49		4,91	44,12	216,63
		3 в т.ч. ОТМ					3 262,79		136,67		
		4 М					171,22		7,28	44,12	321,19
		Итого по расценке					12,20		0,52		
		ФОТ					3 390,48		144,10		
		Пр/812-021 0-3 НР Автомобильные дороги	%	146		146			12,19		537,80
		Пр/774-021 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СИ Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			18,04		795,97
		Всего по позиции							13,88		612,58
1	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем: 0,5*0,1*85*1,1	м3	4,675	1	4,675	55,26		176,02		
		Всего по позиции							258,34		
3	ФЕР-27.02.005-01	Устройство подсыпных сооружений с проезжей части из продольных бордюров из сборного бетона Объем: (0,48*85) / 100	100 м3	0,4165	1	0,4165			258,34		
		1 ОТ									
		2 ЭМ					2 790,72		1 162,33	44,12	51 262,60
		3 в т.ч. ОТМ					13 385,62		5 579,28		
		4 М					1 622,60		675,81	44,12	29 016,74
		Итого по расценке					19 430,86		8 092,95		
		05.1.01.10 Конструкции бордюров бетонные	м3	100		41,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	323		134,5295					
		ЗТм	чел.-ч	122,19		50,892135					
		Итого по расценке					35 617,20		14 834,56		81 098,74
		ФОТ	%	148		148			2 720,45		120 026,14
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 093,64		92 371,46
		Пр/774-021.0, Приказ № С11 Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16							19 648,65		
		Всего по позиции		85	1	85	3 483,20		32 970,16	8,98	296 072,00
4	ПЦ-101	Лоток железобетонный 0,5x0,5 м (Автомобильные дороги)	шт	85	1	85			32 970,16		296 072,00
		Всего по позиции		85	1	85					
9	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей)	т	3,8	1	3,8					
		1 ОТ					1 154,40		4 386,72	44,12	193 542,09
		2 ОТ					369,84		1 404,63		
		3 в т.ч. ОТм					21,00		79,80	44,12	3 520,78
		4 М					252,26		958,58		
		ЗТ	чел.-ч	120		456					
		ЗТм	чел.-ч	1,84		6,962					
		Итого по расценке					1 776,30		6 749,84		197 062,87
		ФОТ	%	91		91			4 064,53		179 327,21
		Пр/812-080.0-3 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			2 009,93		88 678,29
		Пр/774-080.0 С11 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз							12 824,40		
		Всего по позиции		110,87	1	110,87	15,35		1 698,78		
12	ФССЦпр-03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	110,87	1	110,87					
		Объем=85*1,225+4,675*1,4							1 698,78		
		Всего по позиции									
		Итого по смете:							57 311,52		760 840,31
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:							5 558,18		245 228,91
		Оплата труда рабочих							9 472,70		135 933,25
		Эксплуатация машин							780,90		34 453,31
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							42 280,64		379 680,15
		Материалы							55 436,95		753 635,41
		Строительные работы							53 192,27		721 424,25
		Строительные работы									
		в том числе:							1 171,48		51 684,82
		оплата труда							5 823,39	14,35	83 565,65
		эксплуатация машин и механизмов							701 10		30 932,53
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							41 322,05	8,98	371 072,01
		материалы							2 759,16		121 734,24
		накладные расходы							2 116,21		93 367,53
		сметная прибыль							2 244,68	14,35	32 211,16
		1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							12 824,40		490 312,17
		Монтажные работы									
		в том числе:							4 386,72		193 542,09
		оплата труда							1 404,63	14,35	20 156,44
		эксплуатация машин и механизмов							79,80		3 520,78
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							958,58	8,98	8 608,14
		материалы							4 064,53		179 327,21
		накладные расходы							2 009,93		88 678,29
		сметная прибыль							68 261,35		1 243 947,58
		Итого							6 339,08		279 680,22
		Итого ФОТ (справочно)							6 823,69		301 061,45
		Итого накладные расходы (справочно)							4 126,14		182 045,62
		Итого сметная прибыль (справочно)							13 652,27		248 789,52
		НДС 20%							81 913,62		1 492 737,10
		ВСЕГО по смете									
		в том числе:							32 970,16		296 072,00
		материальные ресурсы, отсутствующие в ОПСН									

Составил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.