

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Ремонт покрытия тротуаров у МЮКД по адресу: г.Котлас, ул. Виноградова, д. 34а
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт покрытия тротуаров у МЮКД по адресу: г.Котлас, ул. Виноградова, д. 34а
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

1 843,86 тыс.руб.

1 511,55 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

21,15 тыс.руб.

66,03 чел.час.

_____ чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Новый раздел									
1	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (очистка от грязи и пыли)	м2	751	1	751			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							9 318,91
	п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					30,22775			811,08
	1 ОТ(ЗТ)								10 129,99
	2 ЭМ								9 318,91
	Итого прямые затраты								8 852,96
	ФОТ		%	95		95			4 752,64
	Пр/812-013.0-3 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51			23 735,59
	Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								
	Всего по позиции		100 м3	0,024	1	0,024			
2	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы							
	Объем=2,4 / 100								114,80
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов				0,39744			551,45
	п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								2,24
	1 ОТ(ЗТ)								668,49
	2 ЭМ								114,80
	4 М								169,90
	Итого прямые затраты								153,83
	ФОТ		%	148		148			992,22
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	134		134			5 692,84
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги						1 976,68		
	Всего по позиции		м3	2,88	1	2,88			
3	02.2.04.03-0003 АСЦ-IV-2022	Смесь песчано-гравийная природная							5 692,84
	Объем=2,4*1,2								
	Всего по позиции		100 м3	0,056	1	0,056			
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня							
	Объем=5,6 / 100								401,82
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов				1,39104			1 876,06
	п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								5,24
	1 ОТ(ЗТ)								2 283,12
	2 ЭМ								401,82
	4 М								594,69
	Итого прямые затраты								538,44
	ФОТ		%	148		148			3 416,25
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	134		134			41 455,61
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги						5 969,99		
	Всего по позиции		м3	6,944	1	6,944			
5	02.2.05.04-1627 АСЦ-IV-2022	Щебень М 1200, фракция 5(3)-20 мм, группа 2							41 455,61
	Объем=5,6*1,24								
	Всего по позиции								

Страница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=0,8*751/1000	т	0,6008	1	0,6008			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
2 ЭМ									
Итого прямые затраты									357,60
Всего по позиции									357,60
7	01.2.03.07-0023 АСЦ-IV-2022	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,618824	1	0,618824	44 616,64		
Всего по позиции									27 609,85
8	ГЭСН27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (с применением автогрейдера) Объем=63,9 / 100	100 т	0,639	1	0,639			27 609,85
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)									
2 ЭМ									
4 М									5 632,30
Итого прямые затраты									19 947,35
ФОТ									2 322,64
Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги									27 902,29
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги									5 632,30
Всего по позиции									8 335,80
9	ТЦ 04.2.01.01_29_2904022957 23.08.2023_02 АСЦ-IV-2022	Смеси асфальтобетонные тип А16Нн	т	64,539	1	64,539	9 183,33		
Всего по позиции									43 785,37
10	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	64,539	1	64,539			592 682,93
11	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=0,8*751/1000	т	0,6008	1	0,6008			
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
2 ЭМ									
Итого прямые затраты									357,60
Всего по позиции									357,60
12	01.2.03.07-0023 АСЦ-IV-2022	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,618824	1	0,618824	44 616,64		
Всего по позиции									27 609,85
13	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=751 / 1000	1000 м2	0,751	1	0,751			27 609,85
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ(ЗТ)									
2 ЭМ									
4 М									5 680,00
Итого прямые затраты									32 197,40
ФОТ									10 806,01
Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги									48 683,41
Всего по позиции									5 680,00
									8 406,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	134		134			7 611,20
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги							64 701,01
		Всего по позиции	т	78,88504	1	78,88504	8 166,67		644 228,09
14	ТЦ_04.2.01.01_29_2904022957_23.08.2023_02	Смеси асфальтобетонные тип А8Вл							644 228,09
		Всего по позиции							34 926,62
15	03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) грузоподъемностью 10 т. Расстояние: 20 км. (Класс груза: 1) Объем=78,88504+64,539	руб. за 1 т	143,42404	1	143,42404	243,52		34 926,62
		Всего по позиции							1 464 588,29
		Итого по смете:							1 511 551,43
		Итого прямые затраты (справочно)							21 147,83
		Строительные работы							26 359,75
		Итого ФОТ (справочно)							20 603,39
		Итого накладные расходы (справочно)							25 000,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 536 551,43
		Перебазировка техники							307 310,29
		Итого с учетом доп. работ и затрат							1 843 861,72
		НДС 20%							
		ВСЕГО по смете							1 236 911,02
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]