

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРДЦ Смета, версия 2023.1

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Архангельской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на монтажные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтные строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРм 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТСЦ 81-01-2001);
Приказ Министра России от 11.11.2015 № 800/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2023 года

Сметная стоимость: 503,29 (49,01) тыс. руб.
в том числе:
строительных работ 419,41 (40,84) тыс. руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс. руб.
оборудования 0,00 (0) тыс. руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 13,12 (0,39) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих 37,10 чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов 34,95 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСИ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	исого с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	исого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт грунтовой дороги											
2	ТЕР 27-4-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дрсены	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,36							
		Объем: (295*4*0,2) / 100									
		1. ОТ					166,32		392,52	33,43	13 121,94
		2. ЭМ					3 495,53		8 249,45		
		3 в т.ч. ОТМ					237,55		560,62	33,43	18 741,53
		4. М					26,81		63,27		
11Н	408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0		0					
		3Т	чел.-ч	15,72		37,0992					
		3Тм	чел.-ч	14,81		34,9516					
		Итого по расценке					3 036,06		8 705,24		
		ФОТ							953,14		31 863,47
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148			1 410,65		47 157,94
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 277,21		42 697,05
		Всего по позиции							11 393,10		
3	ТСЦ 408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)	м3	287,92		287,92	85,46		24 605,64		
		Объем: 295*4*0,2*1,22									
		Всего по позиции							24 605,64		
4	ТСЦ 81-03-21-01-048	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 48 км I класса груза	1 т груза	475,068		475,068	37,92		18 014,58		
		Объем: 287,92*1,65									
		Всего по позиции							18 014,58		
5	ТСЦ 81-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класса груза	1 т груза	475,068		475,068	27,73		-13 173,64		
		Всего по позиции							-13 173,64		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (списочные)							38 151,82		329 555,96
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							392,52		13 121,94
		Эксплуатация машин							13 090,39		126 976,76
		в том числе: оплата труда машинистов (ОТм)							560,62		18 741,53
		Материалы							24 668,91		189 457,23
		Строительные работы							40 839,68		419 410,95
		в том числе:							35 998,74		372 453,83
		оплата труда							392,52		13 121,94
		эксплуатация машин и механизмов							8 249,45	9,7	80 019,67
		в том числе: оплата труда машинистов (ОТм)							560,62		18 741,53
		материалы							24 668,91	7,68	189 457,23
		накладные расходы							1 410,65		47 157,94
		сметная прибыль							1 277,21		42 697,05
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							4 840,94	9,7	46 957,12
		Итого ФОТ (списочные)							953,14		31 863,47
		Итого накладные расходы (списочные)							1 410,65		47 157,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 277,21		42 697,05
		НДС 20%							8 167,94		83 882,19
		ВСЕГО по смете							49 007,62		503 293,14

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-126 Методики.