

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023 г.

" " 2023 г.

ул. Калинина, д. 1  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на устройство асфальтобетонного покрытия  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 780683 руб.

Сметная трудоемкость 22,41 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2022 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4кв.2022г. к ТЕР-2001: Арх.обл., многоквартирные жилые дома:панельный ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,29	0,22 22 / 100	55246,16 8006,27	47044,45 10916,54	12154	1761	10350 2402	24,19	5,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)- 10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4кв.2022г. к ТЕР-2001: Арх.обл., многоквартирные жилые дома:панельный ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,29	27,72 22*1,26	1145,4		31750				
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4кв.2022г. к ТЕР-2001: Арх.обл., многоквартирные жилые дома:панельный ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,29	0,2604 0,0006*434	13861,47	553,64 279,53	3610		144 73		
4	ТССЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4кв.2022г. к ТЕР-2001: Арх.обл., многоквартирные жилые дома:панельный ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,29	-0,268212	12920,21		-3465				
5	ТССЦ-101-4959	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4кв.2022г. к ТЕР-2001: Арх.обл., многоквартирные жилые дома:панельный ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,29	0,268212	16675,29		4473				
6	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4кв.2022г. к ТЕР-2001: Арх.обл., многоквартирные жилые дома:панельный ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,29	0,62496 (0,06*434*2,4) / 100	464297,44 8696,41	35296,44 11633,34	290167	5435	22059 7270	21,77	13,61
7	ТССЦ-410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка: II Бх (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 4кв.2022г. к ТЕР-2001: Арх.обл., многоквартирные жилые дома:панельный ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,29	-63,12096	4150,85		-262006				
8	ТЦ_0.4.2.01.01_29_29090 00146_21.08.2023_02	Асфальтобетонная смесь тип А16Нн (т)	63,12096	8234,34		519759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>ТЕРр68-37-2</b> <i>нижний слой толщ. 6 см</i>	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см (1 колодец) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2022 г. к ТЕР-2001: Арх. обл., многоквартирные жилые дома: панельный ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,29</i>	2	1571,31 581,37	58,06	3143	1163	116	1,74	3,48
10	<b>ТССЦпг-03-21-01-020</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>1 Индекс 4 кв. 2022 г. к ТЕР-2001: Арх. обл., многоквартирные жилые дома: панельный ОЗП=30,99; ЭМ=9,1; ЗПМ=30,99; МАТ=7,29</i>	90,488 62,5+0,268+27,72	200,84	200,84	18174		18174		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						617759	8359	50843 9745		22,41
Накладные расходы						26271				
Сметная прибыль						16722				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>780683</b>				<b>22,41</b>

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)