

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023 г.

г. Котлас, ул. Володарского, д. 104
(наименование стройки)

" " 2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда 736417 руб.
64980 руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Дворовый проезд												
1	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (29)-1, ТЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.06.2023г. №31799- ИФ/09 прил.2 Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=33,43; ЭМ=9,54; ЗПМ=33,43; МАТ=7,43	0,4915 49,15 / 100	8426,46 1972,41	6454,05 586,35		62671	32409	30262 9634		179,8	88,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (29)-1, ТЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 01.06.2023г. №31799- ИФ/09 прил.2 Многоквартирные жилые дома: Кирпичные ОЗП=33,43; ЭМ=9,54; ЗПМ=33,43; МАТ=7,43	0,8151 815,1 / 1000	7135,44 1,25	4,65	7129,54	43248	34	36	43178	0,1	0,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого							643744					119,67
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы							385347					
ФОТ							73676					
Накладные расходы							64980					
Сметная прибыль							86553					
Возврат НДС при УСН							52471					
ВСЕГО по смете							92673					
							736417					119,67

Проверил: _____ Меньшиков Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)