

общего собрания собственников в МКД № 5 по ул. Кузнецова в г. Котласе, проводимого в период с 24 февраля по 08 марта 2023 г.

Инициатор собрания: председатель совета МКД Фролов С.У. собственник кв. 112. Общее собрание проводится в очно-заочной форме. Вопросам для заочного голосования в срок с 24 февраля по 08 марта 2023 г. Дата окончания

СОГЛАСОВАНО:

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

программного продукта

редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Архангельской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

ТЕР Архангельская область (редакция 2014 г.)

приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства,

в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной

информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в

пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства,

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

от 5 июня 2019 г. № 326/пг

нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской

от 23 декабря 2016 г. № 1452

субъекта Российской Федерации

зоны субъекта Российской Федерации

ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 14.11.2022г. №60112-ИФ/09 прил.2; Прочие объекты: ОЗП: 3М:9.43; МАТ:7.46

НР по приказам 812/пг, 636/пг, 611/пг; СП по приказам 774/пг и 317/пг; Для работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, применяются коэффициенты: 0,9 к НР и 0,85 к СП

1

Благоустройство дворовой территории на территории городского округа "КОТЛАС" Архангельская область, ул. Кузнецова, д.5

(наименование стройки)

Архангельская обл., г. Котлас, ул. Кузнецова, д.5

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-02

Благоустройство дворовой территории на территории городского округа "КОТЛАС" Архангельская область, ул. Кузнецова, д.5

(наименование работ и затрат)

базисно-индексным методом

Техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость в текущем (базисном) уровне цен 14.11.2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость 5007,59 (494,22) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	2969,01	(280,19) тыс.руб.
монтажных работ	997,55	(111,28) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 390,72 (12,61) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1076,16 чел.ч

Нормативные затраты труда машинистов 154,75 чел.ч

м2

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Степень текущих цен
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дворовой проезд (528 м2)											
1	ТЕР68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	1000 м2 покрытия			0,528					
		Объем=528 / 1000									
		1 ОТ					35,74		18,87	30,99	
		2 ЭМ					3 495,15		1 845,44	9,43	
		3 в т.ч. ОТм					103,19		54,48	30,99	
	Н	410-9014 Лом асфальтобетона	м	138,6		73,1808					
		ЗТ	чел.-ч	3,47		1,83216					
		ЗТм	чел.-ч	5,91		3,12048					
		Итого по расценке					3 530,89		1 864,31		
		ФОТ							73,35		
		Приказ № 812/пг от 21.12.2020 Прил. п.102 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			75,55		
		Приказ № 774/пг от 11.12.2020 Прил. п.102 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			39,61		
		Всего по позиции							1 979,47		
2	ТССЦпг-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			73,1808	4,58		335,17	9,43	
		Объем=198*0,3696									
		Всего по позиции							335,17		
3	ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза			73,1808	16,41		1 200,90	9,43	
		Объем=198*0,3696									
		Всего по позиции							1 200,90		
4	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т			0,1584					
		Объем=528*0,31000									

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 ЭМ						60,84	1,25	12,05	9,43
3 в т.ч. ОТМ						9,02	1,25	1,79	30,99
4 М						1 825,49		289,16	7,46
ЗТМ		чел.-ч	0,66	1,25	0,13068				
Итого по расценке						1 886,33		301,21	
ФОТ								1,79	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			2,65	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,04	
Всего по позиции									305,90
ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия			0,528				
Объем=528 / 1000									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ						486,41	1,15	295,35	30,99
2 ЭМ						3 492,55	1,25	2 305,08	9,43
3 в т.ч. ОТМ						331,99	1,25	219,11	30,99
4 М						52 019,83		27 466,47	7,46
ЗТ		чел.-ч	38,3	1,15	23,25576				
ЗТМ		чел.-ч	19,08	1,25	12,5928				
Итого по расценке						55 998,79		30 066,90	
ФОТ								514,46	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			761,40	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			585,97	
Всего по позиции									31 414,27
ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия			0,528				
Объем=528 / 1000									
Увеличение: до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ						1,14	2,3	1,38	30,99
2 ЭМ						4,23	2,5	5,58	9,43
4 М						6 481,40	2	6 844,36	7,46
ЗТ		чел.-ч	0,09	2,3	0,109296				
Итого по расценке						6 486,77		6 851,32	
ФОТ								1,38	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			2,04	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1,57	
Всего по позиции									6 854,93
Итого по разделу 1 Дворовой проезд (528 м2)									42 090,64
Раздел 2. Парковка (вдоль дворового проезда): 420м2									
ТЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта			0,042				
Объем=(420*0,1) / 1000									
Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1 ОТ						126,69	1,38	7,34	30,99
2 ЭМ						4 875,07	1,5	307,13	9,43
3 в т.ч. ОТМ						609,20	1,5	38,38	30,99
4 М						3,65		0,15	7,46
ЗТ		чел.-ч	12,3	1,38	0,712908				
ЗТМ		чел.-ч	35,73	1,5	2,25098				
Итого по расценке						5 005,41		314,62	
ФОТ								45,72	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	НР Земляные работы, выполняемые	%	93		93			42,52	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			17,88	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									375,02
ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,42				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем=(420*0,1) / 100								
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению нов									
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	ОТ					258,35	1,15	124,78	30,99
2	ЭМ					5 169,72	1,25	2 714,10	9,43
3	в т.ч. ОТм					352,26	1,25	184,94	30,99
4	М					26,81		11,26	7,46
408-9080	Щебень	м3	0		0				
ЗТ		чел.-ч	24,19	1,15	11,68377				
ЗТм		чел.-ч	20,6	1,25	10,815				
Итого по расценке						5 454,88		2 850,14	
ФОТ								309,72	
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги								458,39	
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги									
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								352,77	
Всего по позиции								3 661,30	
ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Автомобильные дороги) Объем=42*1,26	м3			52,92	121,57		6 433,48	7,46
Всего по позиции								6 433,48	
ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=420*0,3/1000	1 т			0,126				
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению нов									
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
2	ЭМ					60,84	1,25	9,58	9,43
3	в т.ч. ОТм					9,02	1,25	1,42	30,99
4	М					1 825,49		230,01	7,46
ЗТм		чел.-ч	0,66	1,25	0,10395				
Итого по расценке						1 886,33		239,59	
ФОТ								1,42	
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги								2,10	
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги									
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),								1,62	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции								243,31	
ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия			0,42				
Объем=420 / 1000									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению нов									
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	ОТ					486,41	1,15	234,94	30,99
2	ЭМ					3 492,55	1,25	1 833,59	9,43
3	в т.ч. ОТм					331,99	1,25	174,29	30,99
4	М					52 019,83		21 848,33	7,46
ЗТ		чел.-ч	38,3	1,15	18,4989				
ЗТм		чел.-ч	19,08	1,25	10,017				
Итого по расценке						55 998,79		23 916,86	
ФОТ								409,23	
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги								605,66	
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги									
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),								466,11	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции								24 988,63	
ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия			0,42				
Объем=420 / 1000									
Увеличение: до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению нов									
421/пр п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
1	ОТ					1,14	2,3	1,10	30,99
2	ЭМ					4,23	2,5	4,44	9,43
4	М					6 481,40	2	5 444,38	7,46
ЗТ		чел.-ч	0,09	2,3	0,08694				
Итого по расценке						6 486,77		5 449,92	
ФОТ								1,10	
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги								1,63	
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги									
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),								1,25	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции								5 452,80	
Итого по разделу 2 Парковка (вдоль дворового проезда): 420м2								41 154,54	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Парковка (П1):540м2											
ТЕР27-03-001-03	Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0,54								
Объем=540 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ						373,18	1,15	231,74	30,99	7 11	
2 ЭМ						3 541,82	1,25	2 390,73	9,43	22 54	
3 в т.ч. ОТм						358,25	1,25	241,82	30,99	7 45	
4 М						11 672,79		6 303,31	7,46	47 02	
ЗТ		чел.-ч	34,3	1,15	21,3003						
ЗТм		чел.-ч	22,95	1,25	15,49125						
Итого по расценке											
ФОТ						15 587,79		8 925,78		76 74	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги											
	%		148		148			473,56		14 67	
								700,87		21 71	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги											
	%		134	0,85	113,9			539,38		16 71	
Всего по позиции											
15 ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,54								
Объем=(540*0,1) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ						258,35	1,15	160,44	30,99	4 972	
2 ЭМ						5 169,72	1,25	3 489,56	9,43	32 906	
3 в т.ч. ОТм						352,26	1,25	237,78	30,99	7 368	
4 М						26,81		14,48	7,46	108	
ЗТ		чел.-ч	24,19	1,15	15,02199						
ЗТм		чел.-ч	20,6	1,25	13,905						
Итого по расценке						5 454,88		3 664,48		37 986	
ФОТ								398,22		12 340	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги											
	%		148		148			589,37		18 264	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги											
	%		134	0,85	113,9			453,57		14 056	
Всего по позиции											
16 ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Автомобильные дороги)	м3	68,04								
Объем=54*1,26											
Всего по позиции											
17 ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,162								
Объем=540*0,3/1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
2 ЭМ						60,84	1,25	12,32	9,43	116,1	
3 в т.ч. ОТм						9,02	1,25	1,83	30,99	56,7	
4 М						1 825,49		295,73	7,46	2 206,1	
ЗТ		чел.-ч	0,66	1,25	0,13365			1 886,33		2 322,3	
Итого по расценке								308,05		56,71	
ФОТ								1,83		83,93	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги											
	%		148		148			2,71			
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги											
	%		134	0,85	113,9			2,08		64,58	
Всего по позиции											
18 ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,54								
Объем=540 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ						486,41	1,15	302,06	30,99	9 360,84	
2 ЭМ						3 492,55	1,25	2 357,47	9,43	22 230,94	
3 в т.ч. ОТм						331,99	1,25	224,09	30,99	6 944,55	
4 М						52 019,83		28 090,71	7,46	209 556,70	
ЗТ		чел.-ч	38,3	1,15	23,7843						
ЗТм		чел.-ч	19,08	1,25	12,879						
Итого по расценке						55 998,79		30 750,24		241 148,48	
ФОТ								526,15		16 305,39	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148			148			778,70	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		113,9			599,28	
<b>Всего по позиции</b>										<b>32 128,22</b>
ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 Объем=540 / 1000	1000 м2 покрытия				0,54				
Увеличение: до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ								1,14	2,3	1,42 30,99
2 ЭМ								4,23	2,5	5,71 9,43
4 М								6 481,40	2	6 999,91 7,46
ЗТ		чел.-ч	0,09	2,3		0,11178				
Итого по расценке							6 486,77			7 007,04
ФОТ										1,42 2,10
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148			148				
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		113,9				1,62
<b>Всего по позиции</b>										<b>7 010,76</b>
<b>Итого по разделу 3 Парковка (П1):540м2</b>										<b>62 596,89</b>
<b>Раздел 4. Парковка (П2):600м2</b>										
20 ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дрсевы	100 м3 материала основания (в плотном теле)				1,8				
Объем=(600*0,3) / 100										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ								166,32	1,15	344,28 30,99
2 ЭМ								3 495,53	1,25	7 864,94 9,43
3 в т.ч. ОТм								237,55	1,25	534,49 30,99
4 М								26,81		48,26 7,46
П.Н. 408-0200 Смесь песчано-гравийная природная		м3	0			0				
ЗТ		чел.-ч	15,72	1,15		32,5404				
ЗТм		чел.-ч	14,81	1,25		33,3225				
Итого по расценке							3 688,66			8 257,48
ФОТ										878,77
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148			148				1 300,58
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		113,9				1 000,92
<b>Всего по позиции</b>										<b>10 558,98</b>
21 ТССЦ-408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная (Автомобильные дороги) Объем=180*1,22	м3				219,6	90,63			19 902,35 7,46
<b>Всего по позиции</b>										<b>19 902,35</b>
22 ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)				0,9				
Объем=(600*0,15) / 100										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1 ОТ								258,35	1,15	267,39 30,99
2 ЭМ								5 169,72	1,25	5 815,94 9,43
3 в т.ч. ОТм								352,26	1,25	396,29 30,99
4 М								26,81		24,13 7,46
П.Н. 408-9080 Щебень		м3	0			0				
ЗТ		чел.-ч	24,19	1,15		25,03665				
ЗТм		чел.-ч	20,6	1,25		23,175				
Итого по расценке							5 454,88			6 107,46
ФОТ										663,68
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148			148				982,25
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85		113,9				755,93
<b>Всего по позиции</b>										<b>7 845,64</b>

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Автомобильные дороги) Объем=90*1,26	м3			113,4	121,57		13 786,04	7,46	1
		Всего по позиции							13 786,04		
24	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=600*0,3/1000	1 т			0,18					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	2 ЭМ						60,84	1,25	13,69	9,43	
	3 в т.ч. ОТм						9,02	1,25	2,03	30,99	
	4 М						1 825,49		328,59	7,46	
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,25	0,1485					
	Итого по расценке						1 886,33		342,28		
	ФОТ								2,03		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			3,00		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,31		
		Всего по позиции							347,59		
25	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  Объем=600 / 1000	1000 м2 покрытия			0,6					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						486,41	1,15	335,62	30,99	
	2 ЭМ						3 492,55	1,25	2 619,41	9,43	
	3 в т.ч. ОТм						331,99	1,25	248,99	30,99	
	4 М						52 019,83		31 211,90	7,46	
	ЗТ		чел.-ч	38,3	1,15	26,427					
	ЗТм		чел.-ч	19,08	1,25	14,31					
	Итого по расценке						55 998,79		34 166,93		
	ФОТ								584,51		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			865,22		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			665,87		
		Всего по позиции							35 698,02		
26	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 Объем=600 / 1000  Увеличение: до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия			0,6					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						1,14	2,3	1,57	30,99	
	2 ЭМ						4,23	2,5	6,35	9,43	
	4 М						6 481,40	2	7 777,68	7,46	
	ЗТ		чел.-ч	0,09	2,3	0,1242					
	Итого по расценке						6 486,77		7 785,60		
	ФОТ								1,57		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			2,32		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1,79		
		Всего по позиции							7 789,71		
27	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (въезд на парковку)  Объем=(17*2) / 100	100 м бортового камня			0,34					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						849,05	1,15	331,98	30,99	
	2 ЭМ						113,13	1,25	48,08	9,43	
	3 в т.ч. ОТм						11,59	1,25	4,93	30,99	
	4 М						4 124,97		1 402,49	7,46	
	ЗТ		чел.-ч	76,08	1,15	29,74728					
	ЗТм		чел.-ч	0,68	1,25	0,289					
	Итого по расценке						5 087,15		1 782,55		
	ФОТ								336,91		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			498,63		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			383,74		
Н	413-9010 Камни бортовые	М	100			34					
	ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	29,74728						
	ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	0,289						
	Итого по расценке						5 087,15		1 782,55		
	ФОТ								336,91		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			498,63		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			383,74		




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							2 664,92		4
38	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые: БР 100,30,15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.			34	76,04		2 585,36	7,46	1
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							2 585,36		1
		Итого по разделу 4 Парковка (П2):600м2							101 178,61		96
	<b>Раздел 5. малые архитектурные формы</b>										
39	ТЕРм37-01-001-01	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.			16					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.496 табл.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 0,30-0,40 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					212,10	0,7	2 375,52	30,99	7
		2 ЭМ					59,47	0,7	666,06	9,43	9
		4 М					299,50	0,7	3 354,40	7,46	2
		ЗТ	чел.-ч	17,5	0,7	196					
		Итого по расценке					571,07		6 395,98		10
		ФОТ							2 375,52		7
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93			2 209,23		6
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			1 164,00		3
		Всего по позиции							9 769,21		20
40	ТССЦ-116-0077	Скамья на металлических ножках (Оборудование общего назначения)	шт.			8	1 739,75		13 918,00	7,46	10
		Всего по позиции							13 918,00		10
41	ТССЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся (Оборудование общего назначения)	шт.			8	647,73		5 181,84	7,46	3
		Всего по позиции							5 181,84		3
42	ТЕРм37-01-001-04	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т (взросл. комплектация)	1 шт.			1					
		1 ОТ					266,64		266,64	30,99	
		2 ЭМ					206,76		206,76	9,43	
		3 в т.ч. ОТм					11,94		11,94	30,99	
		4 М					993,89		993,89	7,46	
		ЗТ	чел.-ч	22		22					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,7					
		Итого по расценке					1 467,29		1 467,29		1
		ФОТ							278,58		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93			259,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			136,50		
		Всего по позиции							1 862,87		2
43	ТССЦ-116-0365	Спортивный комплекс шестигранный с 2 шведскими стенками, альпийской стенкой, сеткой с рукоходом с 6 парами колец; размеры 4800x2700x2700 мм (Оборудование общего назначения)	компл.			1	21 361,53		21 361,53	7,46	15
		Всего по позиции							21 361,53		15
44	ТЕРм37-01-001-03	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (детск. компл.)	1 шт.			1					
		1 ОТ					253,31		253,31	30,99	
		2 ЭМ					115,91		115,91	9,43	
		3 в т.ч. ОТм					5,12		5,12	30,99	
		4 М					300,33		300,33	7,46	
		ЗТ	чел.-ч	20,9		20,9					
		ЗТм	чел.-ч	0,3		0,3					
		Итого по расценке					669,55		669,55		1
		ФОТ							258,43		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93			240,34		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			126,63		
		Всего по позиции							1 036,52		1
45	ТССЦ-116-0032	Игровой комплекс: для детей от 7 до 12 лет, H=1,5 м (металл, дерево, пластик) (Оборудование общего назначения)	шт.			1	58 150,78		58 150,78	7,46	4
		Всего по позиции							58 150,78		4
		Итого по разделу 5 малые архитектурные формы							111 280,75		95
	<b>Раздел 6. сопутствующие работы</b>										
46	ТЕРп68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (D=30см; H=7; Кол.20шт.)	1 складочный м3 кряжей			12,2					
		1 ОТ					28,45		347,09	30,99	
		2 ЭМ					14,64		178,61	9,43	
		ЗТ	чел.-ч	2,57		31,354					
		Итого по расценке					43,09		525,70		
		ФОТ							347,09		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			357,50		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			187,43		
		Всего по позиции							1 070,63		
47	ТЕР01-02-111-04	Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм Объем=20 / 100	100 пней			0,2					

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						780,74	1,15	179,57	30,99	5
	ЗТ		чел.-ч	75,8	1,15	17,434					
	Итого по расценке						780,74		179,57		5
	ФОТ								179,57		5
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			161,61		5
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			62,58		1
	Всего по позиции								403,76		12
ТЕР01-02-119-01	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при редкой поросли	100 м2				0,3					
	Объем=30 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						34,79	1,15	12,00	30,99	
	ЗТ		чел.-ч	3,09	1,15	1,06605					
	Итого по расценке						34,79		12,00		
	ФОТ								12,00		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			10,80		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			4,18		
	Всего по позиции								26,98		
ТССЦпг-01-01-01-009	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза				14,49	18,24		264,30	7,46	1
	Объем=(12,2*20)*0,45										
	Всего по позиции								264,30		1
ТССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза				14,49	16,41		237,78	9,43	2
	Объем=(12,2*20)*0,45										
	Всего по позиции								237,78		2
ТЕР27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхность обработки)	100 м2 линии горизонтальной разметки				0,361					
	Объем=(40*4*0,1+46*4*0,1+17*0,1) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						22,48	1,15	9,33	30,99	
	2 ЭМ						309,08	1,25	139,47	9,43	1
	3 в т.ч. ОТм						36,51	1,25	16,48	30,99	
	4 М						1 662,53		600,17	7,46	4
	ЗТ		чел.-ч	1,77	1,15	0,7348155					
	ЗТм		чел.-ч	2,36	1,25	1,06495					
	Итого по расценке						1 994,09		748,97		6
	ФОТ								25,81		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			38,20		1
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			29,40		
	Всего по позиции								816,57		8
ТЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	1 м2				56,7					
	Объем=81*0,7										
	1 ОТ						112,34		6 369,68	30,99	197
	2 ЭМ						9,24		523,91	9,43	4
	4 М						3,52		199,58	7,46	1
П.Н. 201-9014	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	т	0			0					
	ЗТ		чел.-ч	9,61		544,887					
	Итого по расценке						125,10		7 093,17		203
	ФОТ								6 369,68		197
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			6 560,77		203
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			3 439,63		106
	Всего по позиции								17 093,57		513
ТССЦ-507-4293	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером: 50х50 мм, толщиной стенки 2,0 мм (Благоустройство (ремонтно-строительные))	10 м				8,1	1 585,85		12 845,39	7,46	91
	Объем=81 / 10										
	Всего по позиции								12 845,39		91
ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности				0,162					
	Объем=16,2 / 100										
	1 ОТ						830,69		134,67	30,99	
	2 ЭМ						4,28		0,69	9,43	
	3 в т.ч. ОТм						0,17		0,03	30,99	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 М						533,02		86,35	7,46
ЗТ		чел.-ч	71,06		11,51172				
ЗТм		чел.-ч	0,01		0,00162				
Итого по расценке						1 367,99		221,61	
ФОТ								134,60	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	101		101			135,95	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			56,06	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции								413,62	
Итого по разделу 6 сопутствующие работы								33 172,60	
Итого по смете:									
Итого прямые затраты (справочно)								362 741,14	
в том числе:									
Оплата труда рабочих								12 607,97	
Эксплуатация машин								37 266,45	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								2 600,23	
Материалы								312 866,72	
Строительные работы								280 193,28	
Строительные работы								278 419,43	
в том числе:									
оплата труда								9 712,50	
эксплуатация машин и механизмов								34 603,87	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								2 583,17	
материалы								209 605,95	
накладные расходы								14 942,52	
сметная прибыль								9 654,59	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								1 773,85	
Монтажные работы								111 280,75	
в том числе:									
оплата труда								2 895,47	
эксплуатация машин и механизмов								988,73	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								17,06	
материалы								103 260,77	
накладные расходы								2 708,65	
сметная прибыль								1 427,13	
Итого								391 474,03	
Итого ФОТ (справочно)								15 208,20	
Итого накладные расходы (справочно)								17 651,17	
Итого сметная прибыль (справочно)								11 081,72	
Строительный контроль 2,14%								8 377,54	
Итого								399 851,57	
Непредвиденные затраты 3%								11 995,55	
Итого с непредвиденными								411 847,12	
НДС 20%								82 369,42	
ВСЕГО по смете								494 216,54	

Составил:  (Балдаев Н.И.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.